Gemeinde Dischingen **Ausbauprogramm zur Modernisierung von Feldwegen 2020**

Aufgestellt

Steinheim, 26.06.2020

Ingenieurbüro Helmut Kolb
Zeppelinstraße 10, 89555 Steinheim
Tel. 07329/9203-0, Fax. 9203-29

			1		2		3	
			D 16 Abschn. A - Nord		**D 16 Abschn. B - Nordwest**		**D 16 Abschn. C - West**	
			625 m Schotterweg		290 m Vollausbau TDS		285 m Vollausbau TDS	
Leistung	**Einheit**	**EHP**	**Menge**	**Preis**	**Menge**	**Preis**	**Menge**	**Preis**
Belag Aufbrechen	m³	**52,00 €**	100,0	5.200,00 €	70,0	3.640,00 €	70,0	3.640,00 €
Erdabtrag mit Abfuhr	m²	**30,00 €**	700,0	21.000,00 €	820,0	24.600,00 €	800,0	24.000,00 €
FSS/STS	m²	**40,00 €**	730,0	29.200,00 €	700,0	28.000,00 €	700,0	28.000,00 €
Planum, Verdichten	m²	**4,00 €**	3.500,0	14.000,00 €	1.650,0	6.600,00 €	1.600,0	6.400,00 €
Wassergeb. Oberfläche	m²	**7,00 €**	2.200,0	15.400,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €
TDS 8 cm	m²	**22,00 €**	0,0	0,00 €	1.050,0	23.100,00 €	1.000,0	22.000,00 €
Banketschotter	m²	**30,00 €**	100,0	1.370,00 €	140,0	4.200,00 €	130,0	3.900,00 €
Humusabtrag u. Andeckung	m²	**24,00 €**	240,0	1.370,00 €	110,0	2.640,00 €	110,0	2.640,00 €
Sickerleitung	m²	**25,00 €**	300,0	7.500,00 €	100,0	2.500,00 €	0,0	0,00 €
Sickerleitung anschließen	St	**500,00 €**	1,0	500,00 €	1,0	500,00 €	0,0	0,00 €
Sickergraben	m	**15,00 €**	300,0	4.500,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €
Summe				100.040,00 €		95.780,00 €		90.580,00 €
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung		**5%**		5.002,00 €		4.789,00 €		4.529,00 €
Summe				105.042,00 €		100.569,00 €		95.109,00 €
Nebenkosten, Sonstiges 10%				10.504,20 €		10.056,90 €		9.510,90 €
Summe Netto				115.546,20 €		110.625,90 €		104.619,90 €
Mwst 19 %				21.953,78 €		21.018,92 €		19.877,78 €
Gesamtsumme				**137.499,98 €**		**131.644,82 €**		**124.497,68 €**

Gesamt in € **393.642,48 €**