

Ort	Bezeichnung Bauwerk	Lage	Maßnahmen	Kostenanteil Gemeinde		Kostenanteil AZV	Umsetzung						Bemerkung
				zuschussfähig	ohne Zuschuss		Gemeinde	AZV	Gemeinde	AZV	Gemeinde	AZV	
							2021	2022	2023				
Ballmertshofen	B-SRK-2	Ballmertshofen Bahnhofstraße	Überfallmessung (energieunabhängig mit Datenlogger)	8.000,00 €									Beckenreinigung manuell mechanische Drossel bleibt keine Anbindung PLS
			Grabarbeiten, Kernbohrungen	4.000,00 €		6.000,00 €					4.000,00 €	6.000,00 €	
Demmingen	DEM-RÜB-1	Demmingen KA Hohlwegäcker	Überfallmessung (energieunabhängig mit Datenlogg	10.000,00 €		6.000,00 €			10.000,00 €	6.000,00 €			Beckenreinigung manuell keine Anbindung PLS
			Einstiegleitern		4.000,00 €				4.000,00 €				
			Betonsanierung		10.000,00 €				10.000,00 €				
Dischingen	DIS-SRK-1	Dischingen "Unteres Ried"	Überfallmessung	6.000,00 €							6.000,00 €		
			Kabelverbindung (BÜ bis Schaltschrank ca. 400 m)	32.000,00 €							32.000,00 €		
			SPS-Steuerung mit Schaltschränken	37.000,00 €							37.000,00 €		
Dischingen	DIS-RÜB-2	Dischingen Fleinheimer Str.	Überfallmessung	6.000,00 €							6.000,00 €		
			SPS-Steuerung mit Schaltschränken	38.000,00 €							38.000,00 €		
Dunstelkingen	DUN-RÜB-1	Dunstelkingen "Hochfeld"	Überfallmessung	6.000,00 €			6.000,00 €						
			Abflussregelung mit MID	35.000,00 €			35.000,00 €						
			Bauwerksoptimierung Drosselschacht	15.000,00 €			15.000,00 €						
			Bauwerksanierung (Fugen)		6.000,00 €		6.000,00 €						
			SPS-Steuerung mit Schaltanlage	40.000,00 €			40.000,00 €						
			Beckenreinigung	60.000,00 €			60.000,00 €						
			PLS-Anbindung			10.000,00 €		10.000,00 €					
Eglingen	E-RÜB-1	Eglingen Im Brühl	Überfallmessung	6.000,00 €					6.000,00 €				Varianten für Drosselschacht
			Abflussregelung mit MID	35.000,00 €					35.000,00 €				
			Bauwerksoptimierung Drosselschacht	31.000,00 €					31.000,00 €				
			Bauwerksanierung (Fugen), Leitern		10.000,00 €				10.000,00 €				
			SPS-Steuerung mit Schaltschränken	50.000,00 €					50.000,00 €				
			Beckenreinigung	60.000,00 €					60.000,00 €				
			PLS-Anbindung			10.000,00 €				10.000,00 €			
Hofen	H-SRK-1	Hofen "südl. Kirche"	Überfallmessung	6.000,00 €							6.000,00 €		
			Abflussregelung mit MID	20.000,00 €							20.000,00 €		
			SPS-Steuerung	43.000,00 €							43.000,00 €		
Osterhofen	O-RÜB-1	Osterhofen Raiffeisenstr.	keine zusätzztlichen Maßnahmen erforderlich										
Summe				540.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	162.000,00 €	10.000,00 €	216.000,00 €	16.000,00 €	192.000,00 €	6.000,00 €	
				570.000,00 €		32.000,00 €							
				602.000,00 €			602.000,00 €						