

## 2018 Rathaus Dischingen

K-002 | Grobkostenschätzung | Gesamtkosten nach BRI / BGF | Stand 19.01.2021

300/400	BRI (m³)	5.820,00	600,00 € pro m³
300/400	BGF (m²)	1.560,00	2.238,46 € pro m²

KG-Nr.	Bezeichnung	Firma / Bemerkung	Gesamt Summe Brutto
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>	nicht erfasst	<b>0,00 €</b>
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>		<b>123.200,00 €</b>
	Hausanschluss Gas, Wasser, Strom		23.200,00 €
	Abbruch		100.000,00 €
<b>300/400</b>			<b>3.532.000,00 €</b>
300	Bauwerk / Baukonstruktion		2.577.000,00 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	Angabe HLSE	915.000,00 €
410	Aufzug		40.000,00 €
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	Angabe gla	<b>730.000,00 €</b>
<b>600</b>	<b>Ausstattungen und Kunstwerke</b>		<b>216.500,00 €</b>
610	Nebengebäude	100,0m³*300€	30.000,00 €
620	Bewegliche Möblierung		76.500,00 €
630	Teeküchen		30.000,00 €
640	Medientechnik		50.000,00 €
650	Signaletik		15.000,00 €
660	Vorhänge		5.000,00 €
670	Verschiedenes		10.000,00 €
680	Hardware-EDV	nicht erfasst	0,00 €
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten aus 300/400</b>		
	Nebenkosten / Honorare	21%	<b>950.000,00 €</b>
<b>Gesamtkosten BRUTTO</b>			<b>5.511.700,00 €</b>